



Deckblatt zu Leistungsverzeichnis

LV-Nummer: 0001
Datum: 07.03.2019

Ausschreiber: AWO Unterbezirk Ruhr-Mitte, Herzogstraße 36, 44807 Bochum

Bauvorhaben: Begegnungsstätte Rosenbergtreff, Haydnstraße 6, 44805 Bochum
Fassadenbekleidung

Abgabetermin: 28. März 2019

Angebotssumme	_____
-.....% Nachlass	_____
Nettosumme	_____
+.....% Mwst	_____
Bruttosumme	_____
Summen in EUR	

Für die Richtigkeit der Angaben unterzeichnet der Bieter:

Ort und Datum

Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift

Nicht ausfüllen! (wird von Ausschreiber abgezeichnet)	
Eingang am	_____
Summen geprüft	_____
(Unterschrift Sachbearbeiter)	

Leistungsverzeichnis

Fassadenbekleidung am Objekt
AWO Begegnungsstätte „Rosenbergtreff“
Haydnstr. 6 in 44805 Bochum

- | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-------|-------|
| 01. | 130,00 m ² | Fassadengerüst, gem. Belagsbreite 70 cm, erstellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder beseitigen

f.d.m ² | _____ | _____ |
| 02. | 20,25 m | Traufen-Lüftungsprofil aus Aluminium, RAL-beschichtet, Farbe nach Angabe der Bauleitung, einfach gekantet, Zuschnitt 140 mm, liefern und montieren

f.d.m | _____ | _____ |
| 03. | 20,25 m | Traufen-Tropfprofil aus Aluminium, RAL-beschichtet, Farbe nach Angabe der Bauleitung, 3x gekantet, Zuschnitt 285 mm, liefern und fachgerecht als Traufabschluss montieren

f.d.m | _____ | _____ |
| 04. | 106,66 m ² | Fassadenbekleidung ohne Unterkonstruktion, auf bestehender Holzplattenbekleidung, aus großformatigen Fassadenplatten, Typ: Rockpanel Woods, 8 mm, extrem, mit oberseitig Protect-Plus-Beschichtung, Struktur und Farbe nach Angabe der Bauleitung, liefern und verlegen. Unebenheiten in der vorhandenen Unterkonstruktion sind durch hinterlegen der Schraubbefestigungen auszugleichen, Plattenschnitte und Besäumungen sowie Kantenbeschichtung und Fugenbänder sind einzukalkulieren. Die Aufteilung der Fassadenplatten erfolgt symmetrisch in einer Rasterhöhe- und breite angelehnt an die vorhandene Fensteranlage. Der Verschnitt beträgt bei der Verwendung von Standardplattengröße ca. 26 %

f.d.m ² | _____ | _____ |
| 05. | 22,62 m | Eckausbildung herstellen, aus RAL-beschichteten Aluminiumprofilen, sonst wie in der Pos. 02. beschrieben

f.d.m | _____ | _____ |
| 06. | 22,82 m | Laibungsbekleidung einschl. Kompriband und Versiegelung, Zuschnitt: 250 mm herstellen, sonst wie in der Pos. 04. beschrieben

f.d.m | _____ | _____ |

07.	20,09 m	oberen Fassadenabschluss unterhalb der Bestandsblenden, aus Aluminiumblech, RAL-beschichtet, 3 Kanten, Zuschnitt 285 mm, als Fensterbankprofil, sonst wie in der Pos. 02. beschrieben	
		f.d.m	_____
08.	5,00	Facharbeiterstunden, für unvorhersehbare Arbeiten, auf Anordnung der Bauleitung	
		f.d.Std.	_____
08.	5,00	Helferstunden, für unvorhersehbare Arbeiten, auf Anordnung der Bauleitung	
		f.d.Std.	_____
		Angebotssumme netto	-----
		zzgl. 19 % MwSt.	-----
		Angebotssumme brutto	=====

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift